

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo cimitero comunale

Contributo Statale per "Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020" – Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, in applicazione delle Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 29 e 30 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

**COMMITTENTE:** Comune di Casperia

**PROGETTISTA :** Geom. Galloni Mirko

Data, 28/08/2020

IL TECNICO

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità     | IMPORTI  |          |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|----------|
|                          |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE   |
|                          | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |              |          |          |
|                          | <b>LAVORI A CORPO</b>   |            |       |       |        |              |          |          |
| 1<br>S01.01.003.0<br>3.a | Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione<br>Prospetto frontale Chiesa<br>- zona facciata centrale<br>- zona timpano facciata centrale<br>- zona rientranza<br>- zona scala<br>- zona scala *(par.ug.=2*(4,05*2/2))<br>- zona scala |            |       |       |        |              |          |          |
|                          |   |            | 6,00  | 9,000 |        | 54,00        |          |          |
|                          |   |            | 4,00  | 1,000 |        | 4,00         |          |          |
|                          |   | 2,00       | 2,50  | 8,750 |        | 43,75        |          |          |
|                          |   | 2,00       | 3,50  | 6,100 |        | 42,70        |          |          |
|                          |   | 8,10       |       |       |        | 8,10         |          |          |
|                          |   | 2,00       | 1,30  | 2,600 |        | 6,76         |          |          |
|                          | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 159,31       | 13,05    | 2'079,00 |
| 2<br>S01.01.003.1<br>4   | Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m <sup>2</sup> di rete).<br>rif. voce Nr 1  |            |       |       |        | 159,31       |          |          |
|                          | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 159,31       | 1,19     | 189,58   |
| 3<br>A04.01.020.b        | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg<br>Piattaforma telescopica lavori su Chiesa<br>(per sostituzione canale, discendenti e posa in opera linea vita)   |            |       |       |        | 2,00         |          |          |
|                          | SOMMANO giorno  |            |       |       |        | 2,00         | 657,00   | 1'314,00 |
| 4<br>A08.01.013          | Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o ... lo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista<br>Tetto Chiesa<br>Tetto Chiesa  | 2,00       | 3,20  | 0,600 |        | 3,84<br>6,00 |          |          |
|                          | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 9,84         | 58,04    | 571,11   |
| 5<br>A03.01.018          | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso<br>Canale di gronda Chiesa - sezione quadrata  | 2,00       | 7,70  |       |        | 15,40        |          |          |
|                          |   | 2,00       | 7,80  |       |        | 15,60        |          |          |
|                          |   | 4,00       | 3,60  |       |        | 14,40        |          |          |
|                          | Discendenti Chiesa - sezione quadrata   | 2,00       | 2,50  |       |        | 5,00         |          |          |
|                          |   | 2,00       | 2,85  |       |        | 5,70         |          |          |
|                          |   |            | 8,90  |       |        | 8,90         |          |          |
|                          |   |            | 9,60  |       |        | 9,60         |          |          |
|                          | SOMMANO m   |            |       |       |        | 74,60        | 4,54     | 338,68   |
| 6<br>A03.03.002.b        | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso   |            |       |       |        |              |          |          |
|                          | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |              |          | 4'492,37 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 4'492,37 |
|                     | Canale di gronda Chiesa - in ragione di 1,17 kg / m  | 2,00       | 7,70  |       | 1,170  | 18,02    |          |          |
|                     |  | 2,00       | 7,80  |       | 1,170  | 18,25    |          |          |
|                     |  | 4,00       | 3,60  |       | 1,170  | 16,85    |          |          |
|                     | Discendneti Chiesa - in ragione di 1,55 kg / m   | 2,00       | 2,50  |       | 1,550  | 7,75     |          |          |
|                     |  | 2,00       | 2,85  |       | 1,550  | 8,84     |          |          |
|                     |  |            | 8,90  |       | 1,550  | 13,80    |          |          |
|                     |  |            | 9,60  |       | 1,550  | 14,88    |          |          |
|                     | SOMMANO kg   |            |       |       |        | 98,39    | 0,11     | 10,82    |
| 7<br>A03.03.005.a   | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno<br>vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato<br>secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi<br>meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di<br>discarica: compreso il carico a mano<br>Canale di gronda + discendenti Chiesa<br>rif. vove Nr 6 |            |       |       |        | 0,09     |          |          |
|                     | SOMMANO ton  |            |       |       |        | 0,09     | 23,65    | 2,13     |
| 8<br>A03.03.007.i   | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,<br>comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di<br>materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua<br>parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la<br>corresponsione degli oneri. vetro<br>Canale di gronda + discendneti Chiesa<br>rif. voce Nr 6 |            |       |       |        | 98,39    |          |          |
|                     | SOMMANO kg   |            |       |       |        | 98,39    | 0,30     | 29,52    |
| 9<br>A03.01.011.a   | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,<br>compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura<br>delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere,<br>escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale<br>inutilizzabile: a mano<br>Prospetto frontale Chiesa                               |            |       | 5,950 | 7,800  | 46,41    |          |          |
|                     | (par.ug.=(5,95*1,20)/2)  | 3,57       |       |       |        | 3,57     |          |          |
|                     | a detrarre portone di ingresso   |            |       | 2,400 | 3,450  | -8,28    |          |          |
|                     | a detrarre finestra  |            |       | 2,000 | 2,750  | -5,50    |          |          |
|                     | a detrarre finestra  | 2,00       |       | 3,200 | 5,100  | 32,64    |          |          |
|                     | (par.ug.=(4,05*1,95)/2)  | 3,95       |       | 1,600 | 2,250  | -7,20    |          |          |
|                     | (par.ug.=(4,05*1,95)/2)  | 3,95       |       |       |        | 3,95     |          |          |
|                     | Prospetto lato dx Chiesa   |            |       | 1,550 | 7,400  | 11,47    |          |          |
|                     | (par.ug.=(3,22+3,37)/2*(1,06+2,04)/2)  | 5,11       |       |       |        | 5,11     |          |          |
|                     | (par.ug.=(2,32+2,23)/2*(1,06+1,74)/2)  | 3,19       |       | 0,400 | 1,050  | 0,42     |          |          |
|                     |  |            |       | 0,550 | 5,100  | 2,81     |          |          |
|                     |  |            |       | 2,050 | 2,100  | 4,31     |          |          |
|                     |  |            |       | 0,350 | 2,450  | 0,86     |          |          |
|                     | Prospetto lato sx Chiesa   |            |       | 1,550 | 7,400  | 11,47    |          |          |
|                     | (par.ug.=(3,22+3,37)/2*(1,06+2,04)/2)  | 5,11       |       |       |        | 5,11     |          |          |
|                     | (par.ug.=(2,32+2,23)/2*(1,06+1,74)/2)  | 3,19       |       | 0,400 | 1,050  | 0,42     |          |          |
|                     |  |            |       | 1,000 | 5,100  | 5,10     |          |          |
|                     |  |            |       | 2,800 | 2,100  | 5,88     |          |          |
|                     |  |            |       | 0,800 | 2,600  | 2,08     |          |          |
|                     | Gronde   | 2,00       | 3,60  | 0,370 |        | 2,66     |          |          |
|                     |  | 2,00       | 3,20  | 0,370 |        | 2,37     |          |          |
|                     |  | 2,00       | 4,40  | 0,370 |        | 3,26     |          |          |
|                     | Frontalini gronde  |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 139,25   |          | 4'534,84 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI           |                      |                         |        | Quantità             | IMPORTI  |          |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|----------|
|                     |  | par.ug.              | lung.                | larg.                   | H/peso |                      | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |                      |                      |                         |        | 139,25               |          | 4'534,84 |
|                     |  | 2,00                 | 3,20                 | 0,150                   |        | 0,96                 |          |          |
|                     |  | 2,00                 | 4,40                 | 0,150                   |        | 1,32                 |          |          |
|                     | Sommano positivi m <sup>2</sup>  |                      |                      |                         |        | 162,51               |          |          |
|                     | Sommano negativi m <sup>2</sup>  |                      |                      |                         |        | -20,98               |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |                      |                      |                         |        | 141,53               | 6,20     | 877,49   |
| 10<br>A03.03.003.a  | Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m<br>Intonaci spicconati - spessore m 0,03<br>rif. voce Nr 9   | 141,53               |                      |                         | 0,030  | 4,25                 |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>3</sup>   |                      |                      |                         |        | 4,25                 | 24,27    | 103,15   |
| 11<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Intonaci spicconati - in ragione di 0,06 ton / mq<br>rif. voce Nr 9 | 141,53               |                      |                         | 0,060  | 8,49                 |          |          |
|                     | SOMMANO ton  |                      |                      |                         |        | 8,49                 | 23,65    | 200,79   |
| 12<br>A03.03.007.a  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.<br>rifiuti inerti non recuperabili<br>rif. voce Nr 11   |                      |                      |                         |        | 8,49                 |          |          |
|                     | SOMMANO ton  |                      |                      |                         |        | 8,49                 | 11,00    | 93,39    |
| 13<br>A20.01.006.a  | Sabbiatura a secco mediante l'uso di sabbiatrice a pressione variabile compresi la fornitura di sabbia silicea o quarzifera a granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: per superfici in cemento<br>Parte superiore priva di copertura gronda in cls su timpano Chiesa<br>Frontalini gronda in cls su timpano<br>Frontalini gronda in cls su timpano      | 2,00<br>4,00<br>2,00 | 1,05<br>3,60<br>1,05 | 3,600<br>0,100<br>0,100 |        | 7,56<br>1,44<br>0,21 |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |                      |                      |                         |        | 9,21                 | 13,94    | 128,39   |
| 14<br>A21.01.019.c  | Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm circa di strutture in conglomerato cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del fond ... to e rasatura con malta adesiva sintetica. Misurata al metro quadrato ogni millimetro di spessore: frontalini di balconi<br>Gronda in cls su timpano Chiesa<br>rif. voce Nr 13                  | 9,21                 |                      |                         | 6,000  | 55,26                |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup> /mm   |                      |                      |                         |        | 55,26                | 4,75     | 262,49   |
| 15<br>A10.01.017    | Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data in due mani in ragione di 4 kg/m <sup>2</sup> . Il tutto deve ... preparata e lisciviata con malta esclusivamente costituita da sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico<br>Gronda in cls su timpano Chiesa                       | 2,00                 | 1,05                 | 3,600                   |        | 7,56                 |          |          |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |                      |                      |                         |        | 7,56                 | 17,87    | 135,10   |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |                      |                      |                         |        |                      |          | 6'335,64 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |              |                |        | Quantità                | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|--------------|----------------|--------|-------------------------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung.        | larg.          | H/peso |                         | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |              |                |        |                         |          | 6'335,64  |
| 16<br>A08.01.014.d  | Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ... per le parti incastrate a muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e magisteri: con tegole portoghesi o olandesi<br>Gronda in cls su timpano Chiesa  | 2,00       | 1,20         | 3,650          |        | 8,76                    |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 8,76                    | 37,48    | 328,32    |
| 17<br>A03.02.028    | Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi<br>Finestra posteriore Chiesa - infisso in ferro da smontare e rimontare per posa in opera di soglia in travertino<br><br>smontaggio infisso e accantonamento in cantiere<br>montaggio infisso di recupero |            | 1,00<br>1,00 | 2,000<br>2,000 |        | 2,00<br>2,00            |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 4,00                    | 13,43    | 53,72     |
| 18<br>A15.01.002.b  | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... icali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana<br>Soglia su finestra posteriore Chiesa   |            | 1,50         | 0,700          |        | 1,05                    |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 1,05                    | 72,30    | 75,92     |
| 19<br>A12.01.003.d  | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... icali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana<br>Intonaco Chiesa<br>rif. voce Nr 9   |            |              |                |        | 141,53                  |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 141,53                  | 26,28    | 3'719,41  |
| 20<br>A12.01.020    | Compenso agli intonaci per l'applicazione di rete metallica zincata in pannelli del peso di 0,85 kg/m <sup>2</sup> e con ferro dello spessore di 0,25 mm<br>Intonaco Chiesa<br>rif. voce Nr 9<br><b>a detrarre intonaco su gronde e frontalini</b>  |            |              |                |        | 141,53<br><b>-10,57</b> |          |           |
|                     | Sommano positivi m <sup>2</sup><br><b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b><br>SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 141,53<br><b>-10,57</b> |          |           |
|                     |   |            |              |                |        | 130,96                  | 2,32     | 303,83    |
| 21<br>A20.01.015    | Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura<br>Tinteggiatura Chiesa<br>rif. voce Nr 9   |            |              |                |        | 141,53                  |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |              |                |        | 141,53                  | 9,30     | 1'316,23  |
| 22                  | Velatura superficiale ad effetto antichizzato per ogni singola mano   |            |              |                |        |                         |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |              |                |        |                         |          | 12'133,07 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 12'133,07 |
| B01366              | rif. voce Nr 9<br><br>SOMMANO mq   |            |       |       |        | 141,53   |          |           |
|                     |  |            |       |       |        | 141,53   | 10,60    | 1'500,22  |
| 23<br>A08.01.023.c  | Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... di un metro fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm<br>Canale di gronda Chiesa - sezione quadrata  |            |       |       |        | 15,40    |          |           |
|                     |  | 2,00       | 7,70  |       |        | 2,60     |          |           |
|                     |  | 2,00       | 1,30  |       |        | 15,60    |          |           |
|                     |  | 2,00       | 7,80  |       |        | 14,40    |          |           |
|                     |  | 4,00       | 3,60  |       |        |          |          |           |
|                     | SOMMANO m  |            |       |       |        | 48,00    | 25,80    | 1'238,40  |
| 24<br>A08.01.024.c  | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 80 mm<br>Discendenti Chiesa - sezione quadrata   |            |       |       |        | 5,00     |          |           |
|                     |  | 2,00       | 2,50  |       |        | 5,70     |          |           |
|                     |  | 2,00       | 2,85  |       |        | 8,90     |          |           |
|                     |  |            | 8,90  |       |        | 9,60     |          |           |
|                     |  |            | 9,60  |       |        |          |          |           |
|                     | SOMMANO m  |            |       |       |        | 29,20    | 17,71    | 517,13    |
| 25<br>A03.01.011.a  | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano<br>Rimozione stuccatura deteriorata e pulizia giunti scala esterna antistante Chiesa *(par.ug.=(2*2*3,14)/2) | 6,28       |       |       |        | 6,28     |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |            |       |       |        | 6,28     | 6,20     | 38,94     |
| 26<br>A09.01.006.b  | Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la rabocatura, la stuccatura e la stiltatura dei giunti con malta a 3 ... ta a regola d'arte, esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per muratura in pietrame calcareo<br>Stuccatura giunti scala esterna antistante Chiesa *(par.ug.=(2*2*3,14)/2)                                 | 6,28       |       |       |        | 6,28     |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |            |       |       |        | 6,28     | 27,42    | 172,20    |
| 27<br>A04.01.020.a  | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,<br>Piattaforma telescopiaca lavori su Loculi<br>(per sostituzione canale e discendneti)  |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     | SOMMANO giorno   |            |       |       |        | 1,00     | 532,00   | 532,00    |
| 28<br>A03.01.018    | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso<br>Canale di gronda Loculi - sezione quadrata lato sx   |            | 10,00 |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        | 10,00    |          | 16'131,96 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |                                 |                |                                  | Quantità                         | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
|                     |  | par.ug.    | lung.                           | larg.          | H/peso                           |                                  | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |                                 |                |                                  | 10,00                            |          | 16'131,96 |
|                     | lato dx<br>Discendneti Loculi - sezione quadrata<br>lato sx<br>lato dx   |            | 9,90<br>10,00<br>10,00          |                |                                  | 9,90<br>10,00<br>10,00           |          |           |
|                     | SOMMANO m  |            |                                 |                |                                  | 39,90                            | 4,54     | 181,15    |
| 29<br>A03.03.002.b  | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso<br>Canale di gronda Loculi - in ragione di 1,17 kg / m<br>lato sx<br>lato dx<br>Discendenti Loculi - in ragione di 1,55 kg / m<br>lato sx<br>lato dx |            | 10,00<br>9,90<br>10,00<br>10,00 |                | 1,170<br>1,170<br>1,550<br>1,550 | 11,70<br>11,58<br>15,50<br>15,50 |          |           |
|                     | SOMMANO kg   |            |                                 |                |                                  | 54,28                            | 0,11     | 5,97      |
| 30<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Canale di gronda + discendenti Loculi<br>rif voce Nr 29   |            |                                 |                |                                  | 0,05                             |          |           |
|                     | SOMMANO ton  |            |                                 |                |                                  | 0,05                             | 23,65    | 1,18      |
| 31<br>A03.03.007.i  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro<br>Canale di gronda + discendneti Loculi<br>rif. voce Nr 29  |            |                                 |                |                                  | 54,28                            |          |           |
|                     | SOMMANO kg   |            |                                 |                |                                  | 54,28                            | 0,30     | 16,28     |
| 32<br>N.P.1         | Smontaggio, calo in basso, pulizia ed eventuale riparazione con stuccatura parti danneggiate degli elementi decorativi architettonici a timpano prefabbricati in cls; è compreso alt ... lta, la pulizia del piano di posa e l'inserimento degli stessi nel cordolo di ancoraggio che sarà contabilizzato a parte<br>Elementi di decoro Loculi lato sx<br>Elementi di decoro Loculi lato dx  |            |                                 |                |                                  | 9,00<br>9,00                     |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno  |            |                                 |                |                                  | 18,00                            | 110,00   | 1'980,00  |
| 33<br>A21.01.032    | Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore alla metà della muratura, in calcestruzzo armato con resi ... ere dei materiali. È inoltre compreso l'onere per l'esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>Cordolo per ancoraggio elementi di decoro su Loculi lato sx<br>Cordolo per ancoraggio elementi di decoro su Loculi lato dx                        |            | 9,75<br>9,70                    | 0,250<br>0,250 | 0,160<br>0,160                   | 0,39<br>0,39                     |          |           |
|                     | SOMMANO m³   |            |                                 |                |                                  | 0,78                             | 577,61   | 450,54    |
| 34<br>A15.01.002.b  | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le   |            |                                 |                |                                  |                                  |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |                                 |                |                                  |                                  |          | 18'767,08 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          | 18'767,08 |
|                     | occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino<br>Rivestimento frontalino cordolo su Loculi lato sx   |            | 9,75  |       | 0,160  | 1,56     |          |           |
|                     |   |            | 9,75  |       | 0,100  | 0,98     |          |           |
|                     | Rivestimento frontalino cordolo su Loculi lato dx   |            | 9,70  |       | 0,160  | 1,55     |          |           |
|                     | Rivestimento frontalino cordolo su Loculi lato dx   |            | 9,70  |       | 0,100  | 0,97     |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 5,06     | 72,30    | 365,84    |
| 35                  | Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici   |            |       |       |        |          |          |           |
| A20.01.007.a        | Copertura Loculi lato sx  |            | 9,85  | 2,600 |        | 25,61    |          |           |
|                     | Copertura Loculi lato dx  |            | 9,80  | 2,600 |        | 25,48    |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 51,09    | 6,97     | 356,10    |
| 36                  | Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a fredd ... periere di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm |            |       |       |        |          |          |           |
| A10.01.004.b        | Copertura Loculi lato sx  |            | 9,85  | 2,700 |        | 26,60    |          |           |
|                     | Copertura Loculi lato dx  |            | 9,80  | 2,700 |        | 26,46    |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 53,06    | 8,78     | 465,87    |
| 37                  | Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozzolana ed una in calce spenta per sottofondi, posti a qualsiasi altezza o profondità: con rete metallica incorporata a maglia da 1,5-2 mm e aggiunta di 100 kg di cemento tipo 32.5   |            |       |       |        |          |          |           |
| A07.03.005.b        | Copertura Loculi lato sx  |            | 9,85  | 2,500 |        | 24,63    |          |           |
|                     | Copertura Loculi lato dx  |            | 9,80  | 2,500 |        | 24,50    |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |       |       |        | 49,13    | 12,10    | 594,47    |
| 38                  | Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 280 mm  |            |       |       |        |          |          |           |
| A08.01.023.a        | Canale di gronda Loculi - sezione quadrata lato sx  |            | 10,00 |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | lato dx   |            | 9,90  |       |        | 9,90     |          |           |
|                     | SOMMANO m   |            |       |       |        | 19,90    | 14,20    | 282,58    |
| 39                  | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm  |            |       |       |        |          |          |           |
| A08.01.024.a        | Discendenti Loculi - sezione quadrata lato sx   |            | 10,00 |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | lato dx   |            | 10,00 |       |        | 10,00    |          |           |
|                     | SOMMANO m   |            |       |       |        | 20,00    | 8,52     | 170,40    |
| 40                  | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... o a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: blocchi in calcestruzzo spessore totale fino a 200 mm |            |       |       |        |          |          |           |
| A03.01.009.b        | Parapetto in cls antistante Loculi lato sx  |            | 7,40  | 0,950 |        | 7,03     |          |           |
|                     | lato dx   |            | 7,50  | 0,950 |        | 7,13     |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        | 14,16    |          | 21'002,34 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI   |              |                |                | Quantità       | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.      | lung.        | larg.          | H/peso         |                | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O   |              |              |                |                | 14,16          |          | 21'002,34 |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |              |              |                |                | 14,16          | 9,30     | 131,69    |
| 41<br>A03.02.013.a  | Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm<br>Soglie sottostanti parapetto in cls antistante Loculi<br>lato sx<br>lato dx   |              | 7,40<br>7,50 | 0,250<br>0,250 |                | 1,85<br>1,88   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |              |              |                |                | 3,73           | 16,53    | 61,66     |
| 42<br>A03.03.003.a  | Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m<br>Parapetto demolito- spessore medio m 0.08<br>lato sx<br>lato dx<br><br>Soglie rimosse- spessore medio m 0.03<br>lato sx<br>lato dx   |              | 7,40<br>7,50 | 0,950<br>0,950 | 0,080<br>0,080 | 0,56<br>0,57   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>3</sup>  |              |              |                |                | 1,25           | 24,27    | 30,34     |
| 43<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Parapetto demolito - in ragione di 1,2 ton / mc<br>rif. voce Nr 42<br><br>Soglie rimosse - in ragione di 2,5 ton / mc<br>rif. voce Nr 42 | 0,56<br>0,57 |              |                | 1,200<br>1,200 | 0,67<br>0,68   |          |           |
|                     | SOMMANO ton   | 0,06<br>0,06 |              |                | 2,500<br>2,500 | 0,15<br>0,15   | 1,65     | 23,65     |
| 44<br>A03.03.007.a  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.<br>rifiuti inerti non recuperabili<br>rif. voce Nr 43  |              |              |                |                | 1,65           |          |           |
|                     | SOMMANO ton   |              |              |                |                | 1,65           | 11,00    | 18,15     |
| 45<br>A03.02.026    | Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi<br>Ringhiera in ferro antistante Loculi - in ragione di 7 kg / mq<br>lato sx<br>lato dx   |              | 6,85<br>6,90 | 0,750<br>0,750 | 7,000<br>7,000 | 35,96<br>36,23 |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |              |              |                |                | 72,19          | 0,77     | 55,59     |
| 46<br>A03.03.002.b  | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in   |              |              |                |                |                |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E   |              |              |                |                |                |          | 21'338,79 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |                |                |                  | Quantità         | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung.          | larg.          | H/peso           |                  | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |                |                |                  |                  |          | 21'338,79 |
|                     | attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso<br>Ringhiera in ferro antistante Loculi<br>rif. voce Nr 45  |            |                |                |                  | 72,19            |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |            |                |                |                  | 72,19            | 0,11     | 7,94      |
| 47<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Ringhiera in ferro antistante Loculi<br>rif. voce Nr 45                      |            |                |                |                  | 0,07             |          |           |
|                     | SOMMANO ton   |            |                |                |                  | 0,07             | 23,65    | 1,66      |
| 48<br>A03.03.007.i  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro<br>Ringhiera in ferro antistante Loculi<br>rif. voce Nr 45                      |            |                |                |                  | 72,19            |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |            |                |                |                  | 72,19            | 0,30     | 21,66     |
| 49<br>A15.01.003.a  | Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: peperino grigio<br>Nuova copertina su muro zona ex parapetto in cls<br>lato sx<br>lato dx                           |            | 7,50<br>7,50   | 0,500<br>0,500 |                  | 3,75<br>3,75     |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |                |                |                  | 7,50             | 74,37    | 557,78    |
| 50<br>A12.01.016    | Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi<br>Zona sottostante nuova copertina<br>lato sx<br>lato dx   |            | 7,50<br>7,50   | 0,200<br>0,200 |                  | 1,50<br>1,50     |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |                |                |                  | 3,00             | 30,03    | 90,09     |
| 51<br>A17.02.001.c  | Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi<br>Ringhiera / nuovo parapetto - in ragione di 12 kg / mq<br>lato sx<br>lato dx |            | 14,30<br>14,40 | 1,000<br>1,000 | 12,000<br>12,000 | 171,60<br>172,80 |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |            |                |                |                  | 344,40           | 6,72     | 2'314,37  |
| 52<br>A04.01.020.a  | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,<br>Piattaforma telescopica per sostituzione discendenti Cappelle Gentilizie   |            |                |                |                  | 1,00             |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |                |                |                  | 1,00             |          | 24'332,29 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |  |       |   | Quantità   | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|--|-------|---|--|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso  |  | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O   |            |  |       |   | 1,00   |          | 24'332,29 |
|                     | SOMMANO giorno  |            |  |       |   | 1,00   | 532,00   | 532,00    |
| 53<br>A03.01.018    | Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso<br>Discendneti Cappelle Gentilizie lato est - sezione tonda  |            | 4,60<br>5,05<br>7,50<br>7,30<br>8,10<br>8,70<br>9,20 |       |   | 4,60<br>5,05<br>7,50<br>7,30<br>8,10<br>8,70<br>9,20   |          |           |
|                     | Discendneti Cappelle Gentilizie lato ovest - sezione tonda  |            | 8,10<br>7,90<br>4,15                                 |       |   | 8,10<br>7,90<br>4,15                                   |          |           |
|                     | SOMMANO m   |            |  |       |   | 70,60  | 4,54     | 320,52    |
| 54<br>A03.03.002.b  | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso<br>Discendenti Cappelle Gentilizie - in ragione di 1,17 km / m lato est |            | 4,60<br>5,05<br>7,50<br>7,30<br>8,10<br>8,70<br>9,20 |       | 1,170<br>1,170<br>1,170<br>1,170<br>1,170<br>1,170<br>1,170 | 5,38<br>5,91<br>8,78<br>8,54<br>9,48<br>10,18<br>10,76 |          |           |
|                     | lato ovest  |            | 8,10<br>7,90<br>4,15                                 |       | 1,170<br>1,170<br>1,170                                     | 9,48<br>9,24<br>4,86                                   |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |            |  |       |   | 82,61  | 0,11     | 9,09      |
| 55<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Discendneti Cappelle Gentilizie<br>rif. voce Nr 54                   |            |  |       |   | 0,08   |          |           |
|                     | SOMMANO ton   |            |  |       |   | 0,08   | 23,65    | 1,89      |
| 56<br>A03.03.007.i  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro<br>Discendneti Cappelle Gentilizie<br>rif. voce Nr 54                   |            |  |       |   | 82,61  |          |           |
|                     | SOMMANO kg  |            |  |       |   | 82,61  | 0,30     | 24,78     |
| 57<br>A08.01.024.a  | Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie   |            |  |       |   |  |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E   |            |  |       |   |  |          | 25'220,57 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |  |                |                | Quantità   | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|--|----------------|----------------|--|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung.  | larg.          | H/peso         |  | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |  |                |                |  |          | 25'220,57 |
|                     | lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm<br>Discendenti Cappelle Gentilizie lato est - sezione tonda  |            | 4,60<br>5,05<br>7,50<br>7,30<br>8,10<br>8,70<br>9,20 |                |                | 4,60<br>5,05<br>7,50<br>7,30<br>8,10<br>8,70<br>9,20 |          |           |
|                     | Discendneti Cappelle Gentilizie lato ovest - sezione tonda  |            | 8,10<br>7,90<br>4,15                                 |                |                | 8,10<br>7,90<br>4,15                                 |          |           |
|                     | SOMMANO m   |            |  |                |                | 70,60  | 8,52     | 601,51    |
| 58<br>A03.02.013.a  | Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm<br>Copertina muro zona sud del Cimitero<br>lato sx<br>lato dx  |            | 23,00<br>23,00                                       | 0,450<br>0,450 |                | 10,35<br>10,35                                       |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |  |                |                | 20,70  | 16,53    | 342,17    |
| 59<br>A09.01.007.b  | Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadri, eseguita con malta a 3 ql di calce per m <sup>3</sup> di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il ... onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte: con fornitura di blocchetti di tufo di dimensioni standard<br>Muro zona sud del Cimitero<br>lato sx<br>lato dx  |            | 23,00<br>23,00                                       | 0,300<br>0,300 | 0,250<br>0,250 | 1,73<br>1,73   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>3</sup>  |            |  |                |                | 3,46   | 172,50   | 596,85    |
| 60<br>A09.01.007.g  | Muratura di blocchetti di pietrame scelti e squadri, eseguita con malta a 3 ql di calce per m <sup>3</sup> di pozzolana, a qualsiasi altezza o profondità e di qualsiasi spessore, compreso il ... uta a regola d'arte: compenso per l'esecuzione del paramento a faccia vista con tufo di 1° scelta e stilatura dei giunti<br>Muro zona sud del Cimitero<br>lato sx<br>lato dx |            | 23,00<br>23,00                                       |                | 0,250<br>0,250 | 5,75<br>5,75   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |  |                |                | 11,50  | 28,09    | 323,04    |
| 61<br>A12.01.016    | Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi<br>Muro zona sud del Cimitero<br>lato sx<br>lato dx   |            | 23,00<br>23,00                                       |                | 0,400<br>0,400 | 9,20<br>9,20   |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>  |            |  |                |                | 18,40  | 30,03    | 552,55    |
| 62<br>N.P.2         | Posa in opera copertina in peperino grigio di recupero da precedente rimozione, è compresa la malta e la stuccatura dei giunti<br>Muro zona sud del Cimitero<br>lato sx / dx  |            | 40,00  |                |                | 40,00  |          |           |
|                     | SOMMANO m   |            |  |                |                | 40,00  | 26,12    | 1'044,80  |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |  |                |                |  |          | 28'681,49 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |  |  |        | Quantità                                      | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|------------|--|--|--------|---|----------|-----------|
|                     |  | par.ug.    | lung.  | larg.  | H/peso |   | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O  |            |  |  |        |   |          | 28'681,49 |
| 63<br>A15.01.003.a  | Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: peperino grigio<br>Muro zona sud del Cimitero<br>eventuale copertina in sostituzione di quella lesionata e/o non recuperabile nella fase di rimozione - lato sx / dx |            | 6,00   | 0,450  |        | 2,70  |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |            |  |  |        | 2,70  | 74,37    | 200,80    |
| 64<br>A03.01.015.f  | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... sporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in battuto di cemento o pavimento alla veneziana<br>Parte di pavimentazione esistente da demolire per raccordo nuova / vecchia pavimentazione                                   |            | 5,05<br>1,75<br>2,10<br>3,10<br>3,40<br>2,75 | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>2,950<br>1,500 |        | 5,05<br>1,75<br>2,10<br>3,10<br>10,03<br>4,13 |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>2</sup>   |            |  |  |        | 26,16   | 16,53    | 432,42    |
| 65<br>A03.03.003.a  | Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m<br>Pavimentazione in cls demolita, spessore m 0,07<br>rif. voce Nr 64  | 26,16      |  |  | 0,070  | 1,83  |          |           |
|                     | SOMMANO m <sup>3</sup>   |            |  |  |        | 1,83  | 24,27    | 44,41     |
| 66<br>A03.03.005.a  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano<br>Pavimentazione in cls demolita - in ragione di 0,12 ton / mq<br>rif. voce Nr 64  | 26,16      |  |  | 0,120  | 3,14  |          |           |
|                     | SOMMANO ton  |            |  |  |        | 3,14  | 23,65    | 74,26     |
| 67<br>B01.01.005    | Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto<br>Ciglio Aiuola zona ovest del Cimitero  |            | 25,15  |  |        | 25,15   |          |           |
|                     | SOMMANO m  |            |  |  |        | 25,15   | 8,45     | 212,52    |
| 68<br>A03.03.005.c  | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli<br>Ciglio Aiuola zona ovest del Cimitero - in ragione di 0,04 ton / m<br>rif. voce Nr 67  | 25,15      |  |  | 0,040  | 1,01  |          |           |
|                     | SOMMANO ton  |            |  |  |        | 1,01  | 7,09     | 7,16      |
| 69<br>A03.03.007.a  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di   |            |  |  |        |   |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E  |            |  |  |        |   |          | 29'653,06 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |                |                |                         | Quantità                             | IMPORTI  |           |
|------------------------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
|                              |  | par.ug.    | lung.          | larg.          | H/peso                  |                                      | unitario | TOTALE    |
|                              | <b>R I P O R T O</b>   |            |                |                |                         |                                      |          | 29'653,06 |
|                              | <p>materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili<br/>Pavimentazione demolita - rif. voce Nr 66<br/>Cigli rimossi - rif. voce Nr 68</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ton</p>   |            |                |                |                         | 3,14<br>1,01<br><hr/> 4,15           | 11,00    | 45,65     |
| 70<br>A02.01.010.b           | <p>Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura ... ), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto<br/>Rimozione terreno su ex aiuole<br/>aiuola lato est<br/>aiuola lato ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>   |            | 28,80<br>24,15 | 0,600<br>1,000 | 0,100<br>0,100          | 1,73<br>2,42<br><hr/> 4,15           | 65,68    | 272,57    |
| 71<br>A03.03.005.c           | <p>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... cessivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli<br/>Terreno proveniente da ex aiuole - in ragione di 1,6 ton / mc<br/>rif. voce Nr 70</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ton</p>  | 4,15       |                |                | 1,600                   | 6,64<br><hr/> 6,64                   | 7,09     | 47,08     |
| 72<br>A03.03.007.c           | <p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili<br/>Terreno proveniente da ex aiuole<br/>rif. voce Nr 71</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ton</p>  |            |                |                |                         | 6,64<br><hr/> 6,64                   | 11,00    | 73,04     |
| 73<br>A06.01.002.0<br>1.01.a | <p>Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²<br/>Calcestruzzo per pavimentazione<br/><br/>rif. quantità ricavata da rilievo topografico<br/>zona ex aiuola lato est<br/>zona ex aiuola lato ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> | 262,00     | 28,80<br>24,15 | 0,600<br>1,000 | 0,070<br>0,100<br>0,100 | 18,34<br>1,73<br>2,42<br><hr/> 22,49 | 128,16   | 2'882,32  |
| 74<br>A06.01.002.0<br>9.b    | <p>Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 42 ml<br/>Per getto cls pavimentazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>  |            |                |                |                         | 1,00<br><hr/> 1,00                   | 828,67   | 828,67    |
| 75<br>A06.02.002             | <p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm<br/>in ragione di 22,2 kg / mc</p>  |            |                |                |                         |                                      |          |           |
|                              | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |                |                |                         |                                      |          | 33'802,39 |

